แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุ้ยเบ้า

ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.20-1.50 เมตร ความยาวรวม 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.บ่อแฮ้ว)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ	
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	19,105.94		
			- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
			- เงินประกันผลงานหั	0%
2	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	26,029.93		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	26,029.93		
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	**26,000.00**		
	(ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ ส.ต.อ. ประธานกรรมการ ฯ
(สมชาย จันทร์อินตา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยะ สมวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจินดาศรี ใจหงอก)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุ้ยเบ้า

ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.20-1.50 เมตร ความยาวรวม 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.บ่อแฮ้ว)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	55.00	1.69	92.95	1.3624	2.30	126.64
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทาง	ลบ.ม.	2.75	429.45	1,180.99	1.3624	585.08	1,608.98
3	งานพื้นผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	55.00	318.00	17,490.00	1.3624	433.24	23,828.38
4	งานรอยต่อเพื่อหด ขยายตามขวาง	เมตร	9.00	38.00	342.00	1.3624	51.77	465.94
5	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	140.00	-	1.3624	190.74	-
	รวมค่างานก่อสร้าง				19,105.94			**26,029.93**

ลงชื่อ ส.ต.อ. ประธานกรรมการ ฯ
(สมชาย จันทร์อินตา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยะ สมวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจินดาศรี ใจหงอก)