แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิคม

ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อม 1.00 ตร.ม.หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 94.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.บ่อแฮ้ว)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ	
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	33,059.28		
			- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
			- เงินประกันผลงานหั	0%
2	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	45,039.96		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	45,039.96		
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	**45,000.00**		
	(ตัวอักษร) สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ ส.ต.อ. ประธานกรรมการ ฯ
(สมชาย จันทร์อินตา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปิยะ สมวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจินดาศรี ใจหงอก)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิคม

ขนาดโครงการ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อม 1.00 ตร.ม.หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 94.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน อบต.บ่อแฮ้ว)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	94.00	1.69	158.86	1.3624	2.30	216.43
2	งานทรายรองใต้พื้นผิวทาง	ลบ.ม.	4.70	429.45	2,018.42	1.3624	585.08	2,749.89
3	งานพื้นผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	94.00	318.00	29,892.00	1.3624	433.24	40,724.86
4	งานรอยต่อเพื่อหด ขยายตามขวาง	เมตร	15.00	38.00	570.00	1.3624	51.77	776.57
5	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.00	140.00	420.00	1.3624	190.74	572.21
	รวมค่างานก่อสร้าง				33,059.28			**45,039.96**

ลงชื่อ ส.ต.อ. ประธานกรรมการ ฯ

(สมชาย จันทร์อินตา)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะ สมวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจินดาศรี ใจหงอก)